

# SANACIJE PLAZOV

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

## Aktualno

**Na Frankolovem končan projekt »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko 9, JP 965011 «**

Na obravnavani asfaltirani javni poti JP965011 se je že v preteklosti aktiviral zemeljski plaz. Prvo območje je na sami asfaltirani lokalni cesti, drugo pa na območju travnate površine pod cesto. V sklopu izvedbe sanacije plazu na obravnavanem območju se je izvedla ureditev odvodnjavanja površinskih in pronicajočih vod ter sanacija vozišča na celotnem obravnavanem območju. Zaradi izvedbe sanacije plazu smo morali premakni elektro vod (drog, nadzemni in zemeljski vodi) ter vodovoda. Sanacija plazu je obsegala izvedbo podporne sidrane armirano betonske pilotne stene, izvedbo drenažnega kamnitega rebra, izvedbo novega cestnega nasipa nad pilotno steno ter ureditvijo odvodnjavanja površinskih in zalednih vod. Poleg izgradnje pilotne stene in drenažnega rebra so dela vključevala tudi postavitev odbojne ograje in preplastitev dela cestišča. Gradbena dela na

*Pogled na že končana dela na plazu Gojka.*



plazu je na podlagi javnega naročila izvedlo podjetje Gradnje Marguč, d. o. o., nadzor pa podjetje Grading iz Maribora, ki je hkrati tudi izdelalo projektno dokumentacijo za izvedo sanacije plazu na podlagi predhodnega geološkega poročila Geosvet, Samo Marnic, s. p.

Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih sanacijskih del je znašala nekaj več kot 227.900 EUR. Del sredstev (DDV, geološka poročila, projekt izvedbe in nadzor) je občina zagotovila sama, drugi del, v višini 175.700 EUR, pa je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.



*Plaz, Gojka*